

广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西壮族自治区体育局江南训练基地

(单位盖章)

造价咨询人：祥浩工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)

2024年01月08日

广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

招标工程量清单

招标人：广西壮族自治区体育局
江南训练基地
(单位盖章)

造价咨询人：祥浩工程造价咨询有限
责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年01月08日 复核时间：2024年01月08日

总 说 明

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程建设地点位于广西南宁市江南区,改造内容:新建铁艺栏杆、新增不锈钢门、新建门卫室、门禁、新增钢筋尖刺等。

本预算编制内容含:建筑工程、安装工程等。

二、编制依据:

1、《广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程》设计图纸

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》
- (3) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)
- (4) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版)

2、相关定额

- (1) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- (2) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- (3) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

3、相关文件

- (1) 桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (2) 桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- (3) 桂造价【2016】7号文《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》

4、材料信息价采用南宁市发布的《南宁建设工程造价信息》2023年11月上半月中档除税价,南宁市未发布的价格参照其他临近市除税信息价,没有发布的材料价参考市场中档产品价格。

三、其他说明

1. 余土外运暂按17km计算;
2. 钢构件运距暂按30km计算。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|-------|-------------------------|-------|--------|---------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 |
| 1.1.1 | 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-建筑 | | | |
| 1.1.2 | 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-安装 | | | |
| | 投标报价合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------------------|---------------------|-------|----|
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-建筑 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-安装 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 工程项目汇总 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------------------------------|---------------|--|--------------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-建筑 | | | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| A.1 土(石)方工程 | | | | | | | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:根据地质勘察报告自行考虑 2. 挖土深度:1.5m以内 | m ³ | 41.09 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填 | m ³ | 28.87 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余土弃置 1. 运距:暂按1km, 结算以实际发生为准 | m ³ | 12.22 | | | |
| 4 | 桂010103003001 | 土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 增运运距: 暂按17km, 结算以实际发生为准 | m ³ ·km | 207.74 | | | |
| 3. | | | | | | | |
| A.3 砌筑工程 | | | | | | | |
| 5 | 010401004001 | 多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×180×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:190 4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5 | m ³ | 4.43 | | | |
| 4. | | | | | | | |
| A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 | m ³ | 4.40 | | | |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 2.02 | | | |
| 8 | 010502001001 | 矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 12.77 | | | |
| 9 | 010503001001 | 基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 | m ³ | 12.74 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 混凝土强度等级:C25 | | | | | |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.00 | | | |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.45 | | | |
| 12 | 010503005001 | 过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.20 | | | |
| 13 | 010505002 | 无梁板 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.07 | | | |
| 14 | 010507001001 | 散水、坡道 1. 60厚C25混凝土, 随捣随抹光 2. 200厚石子石粉混合料稳定 3. 素土夯实 | m ² | 8.64 | | | |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 1. 现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内 | t | 1.086 | | | |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 | t | 0.177 | | | |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 | t | 1.568 | | | |
| 18 | 040601016001 | 钢筋尖刺 | t | 0.880 | | | |
| 19 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1. 砖砌体加固钢筋 绑扎 | t | 0.026 | | | |
| | 7. | A. 7 屋面及防水工程 | | | | | |
| 20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1. 40厚C20细石混凝土内配 ϕ 4钢筋双向中距150 (另计) 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 (另计) 3. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (另计) 4. 5厚高聚物改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 (另计) | m ² | 12.92 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 6. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡(另计) 7. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净(另计) | | | | | |
| 21 | 010902003001 | 屋面刚性层 1. 40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 5厚高聚物改性沥青防水卷材(另计) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 7. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净(另计) | m ² | 12.92 | | | |
| | 9. | A.9 楼地面工程 | | | | | |
| 22 | 011102003001 | 600*600哑光地砖 1. 8~14厚防滑地砖拍铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 原地面基层清理 | m ² | 6.89 | | | |
| 23 | 011105003001 | 面砖踢脚 1. 8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 聚氨酯建筑密封胶 4. 复合材料垫层 5. 17厚1:3水泥砂浆 6. 混凝土(砌体)结构层,表面清扫干净 | m ² | 10.36 | | | |
| | 10. | A.10 墙、柱面工程 | | | | | |
| 24 | 桂011204007001 | 围墙面 1. 10厚彩色面砖 2. 5厚1:2.5水泥砂浆 | m ² | 293.28 | | | |
| 25 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | m ² | 26.81 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 3厚柔韧性腻子分遍刮平, 颜色由甲方定 (另计) 2. 5厚1:3水泥砂浆抹面压光 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 混凝土(砌体)结构层, 表面清扫干净 | | | | | |
| 26 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1. 190厚烧结多孔砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压 入一层耐碱玻璃纤维网布 | m ² | 28.41 | | | |
| | 11. | A. 11 天棚工程 | | | | | |
| 27 | 011301001001 | 天棚抹灰 1. 基层类型:现浇混凝土板 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:石膏砂浆 1:1 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:石膏浆 1 :0.42 | m ² | 10.68 | | | |
| | 12. | A. 12 门窗工程 | | | | | |
| 28 | 010802001001 | 铝合金平开门 1. 76系列不带纱平开门 洞口面积≤2m ² (2mm) | m ² | 1.89 | | | |
| 29 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 1. 96系列不带纱推拉窗 洞口面积>2m ² (1.4mm) | m ² | 5.10 | | | |
| 30 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5 | m | 20.90 | | | |
| | 13. | A. 13 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 31 | 011201001003 | 内墙面腻子 1. 3厚柔韧性腻子分遍刮平, 颜色由甲方定 | m ² | 27.23 | | | |
| 32 | 011301001002 | 天棚面腻子 1. 3厚柔韧性腻子分遍刮平, 颜色由甲方定 | m ² | 10.68 | | | |
| 33 | 011201001004 | 外墙面铝扣板 钢龙骨铝扣板(800*800) | m ² | 28.41 | | | |
| 34 | 011405001001 | 金属面油漆 1. 抛丸除锈 | m ² | 414.50 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------------------------------|---------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 红丹防锈漆一遍 3. 调和漆两遍 4. 部位: 新、旧铁艺围墙; 新增钢筋尖刺 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 35 | 011702001001 | 垫层 1. 基础类型: 带形基础 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑 | m ² | 22.10 | | | |
| 36 | 011702001002 | 条基 1. 基础类型: 带形基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 6.72 | | | |
| 37 | 011702002001 | 矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 139.84 | | | |
| 38 | 011702003001 | 构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 12.37 | | | |
| 39 | 011702005001 | 基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 127.68 | | | |
| 40 | 011702008001 | 圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 3.96 | | | |
| 41 | 011702009001 | 过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 2.85 | | | |
| 42 | 011702016001 | 平板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 10.68 | | | |
| 43 | 011702029001 | 散水 1. 散水厚度: 60 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑 | m ² | 8.64 | | | |
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-安装 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 4. | 电气工程 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第6页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 44 | 030404017001 | 照明配电总箱 1AL1 1. 型号: 非标 2. 箱内元件详见系统图 3. 安装方式: 底边距地1.2米明装 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030404017002 | 门栏杆控制器 AL. DM 1. 型号: 非标 2. 箱内电器元件参照系统图 3. 安装方式: 底边距地1.5米刚结构柱上挂柱安装 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 030404034001 | 单联单控开关 1. 安装方式: 底边距地1.4米暗装 | 套 | 1 | | | |
| 47 | 030412001001 | 单管荧光灯 1. 规格型号: 型号甲方定 1x28 FL ~220V 2. 安装方式: 底边距地2.8米安装 | 套 | 1 | | | |
| 48 | 030602001001 | 单相电度表 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 030404035001 | 二三孔插座 1. 安装方式: 暗装距地0.4m | 套 | 2 | | | |
| 50 | 030404035002 | 挂式分体空调三孔插座 1. 安装方式: 暗装距地2.0m | 套 | 1 | | | |
| 51 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 1 | | | |
| 52 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ² | m | 16.47 | | | |
| 53 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 BV-4mm ² | m | 112.60 | | | |
| 54 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25 | m | 8.30 | | | |
| 55 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 | m | 29.19 | | | |
| 56 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 PC25 | m | 8.30 | | | |
| 57 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 PC20 | m | 29.19 | | | |
| 58 | 030411001003 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC32 | m | 7.07 | | | |
| 59 | 010101002001 | 挖一般土方 | m ³ | 2.14 | | | |
| 60 | 010103001001 | 回填方 | m ³ | 2.14 | | | |
| | | 防雷接地工程 | | | | | |
| 61 | 030409005001 | 接闪带 φ10镀锌圆钢 1. 利用金属屋面做接闪器 | m | 12.40 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 62 | 030409003001 | 避雷引下线 2C16 | m | 6.00 | | | |
| 63 | 030409002001 | 接地母线40*4镀锌扁钢 1. 40*4镀锌扁钢 | m | 11.50 | | | |
| 64 | 030409008001 | 总等电位端子箱 1. 安装方式: 距地0.5m挂墙暗装 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 030409008002 | 接地测试板 | 台 | 4 | | | |
| 66 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | | 视频安防监控系统 | | | | | |
| 67 | 030404017003 | 安防配电柜: AP-1 1. 型号: 非标 2. 箱内电器元件参照系统图 3. 安装方式: 底边距地1.5米刚结构柱上挂柱安装 | 台 | 1 | | | |
| 68 | 桂031101114001 | 门卫室中央管理设备 1. 含解码器、打印机、控制键盘、中央管理电脑、4个32路硬盘录像机、流媒体服务器等 | 套 | 1 | | | |
| 69 | 030404017004 | UPS配电箱: AP-1 1. 型号: 非标 2. 箱内电器元件参照系统图 3. 安装方式: 底边距地1.5米刚结构柱上挂柱安装 | 台 | 1 | | | |
| 70 | 030411002001 | 智能线槽MR200x100 1. 静电地板下安装 | m | 3.06 | | | |
| 71 | 030411001004 | 镀锌钢管埋地敷设 SC32 | m | 120.00 | | | |
| 72 | 030411004003 | 直流供电线 RVV-2x1.0mm ² | m | 10.73 | | | |
| 73 | 030411004004 | 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ10m ² | m | 180.00 | | | |
| 74 | 030412010001 | 门禁栏杆系统成品定制 1. 含有智能自动广告道闸、数字式车辆检测器、耐高温地感线、车牌识别控制一体机、加密狗、IC彩印卡、发卡器、停车场系统软件等 2. 含非机动车道闸、人脸识别、指纹识别、软件系统等 | 项 | 1 | | | |
| 75 | 桂030413013001 | 土方开挖 | m ³ | 25.92 | | | |
| 76 | 桂030413014001 | 土方(砂)回填 | m ³ | 25.92 | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第8页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|------|-----------------|----------|-----|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备 注 |
|--------------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|--------|-----|
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-建筑 | | | | | | |
| 1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004 | 工程定位复测费 | | | | |
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-安装 | | | | | | |
| 1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 | | | | |
| | | 合 计 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|-------------------------|--------------|---|----------------|--------|--------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-建筑 | | | | | | |
| 1 | 050307006001 | 铁艺栏杆 1. 高度h1800mm 2. 横杆30*50mm不锈钢厚度3mm 3. 竖杆20*20mm不锈钢厚度3mm 4. 按大样效果图定制 | m | 110.00 | | |
| 2 | 010802001002 | 304不锈钢门 1. 门框、扇材质及规格:304不锈钢双包门, 门框厚0.65MM, 门扇面板厚0.55MM 2. 门洞做304不锈钢包边, 门洞侧边按展开面计算 3. 含门锁的安装 4. 规格: 4.3*2.1m | m ² | 9.03 | | |
| 3 | 011601001001 | 围墙拆除、充电桩移位 | 项 | 1 | | |
| 4 | 010103002002 | 消纳费 | m ³ | 12.22 | | |
| | | 合 计 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|--------------------------------|------------|---|---------|-------|
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-建筑 | | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | | |
| 2.2 | 城市维护建设税 | | | |
| 2.3 | 教育附加费 | | | |
| 2.4 | 地方教育附加费 | | | |
| 2.5 | 水利建设基金 | | | |
| 广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程-安装 | | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第1页 共7页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-----------|---------------------------|----------------|----|-------|
| 1 | | ◆人工◆ | | | |
| 2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | | |
| 3 | 000501000 | 安装人工 | 元 | | |
| 4 | | ◆材料◆ | | | |
| 5 | 010103001 | 螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合) | t | | |
| 6 | 010103002 | 螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合) | t | | |
| 7 | 010301002 | 钢丝 Φ 1.6 | kg | | |
| 8 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 Φ^B 4 | t | | |
| 9 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | | |
| 10 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ 4 | kg | | |
| 11 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ 0.7 | kg | | |
| 12 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ 10以内(综合) | t | | |
| 13 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ 10以内(综合) | kg | | |
| 14 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg | | |
| 15 | 011303005 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg | | |
| 16 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t | | |
| 17 | 014902003 | 电化角铝 25.4×2 | m | | |
| 18 | 022705004 | 棉纱头 | kg | | |
| 19 | 022706004 | 白布 0.9m | m ² | | |
| 20 | 022706010 | 破布 | kg | | |
| 21 | 023107003 | 无纺布 400g/m ² | m ² | | |
| 22 | 023301001 | 草袋 | m ² | | |
| 23 | 030104003 | 铝拉铆钉(综合) | 百个 | | |
| 24 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 个 | | |
| 25 | 030112005 | 木螺钉 m2~4×6~65 | 个 | | |
| 26 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100 | 个 | | |
| 27 | 030127008 | 镀锌螺栓 M6×14~75 | 套 | | |
| 28 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | | |
| 29 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | | |
| 30 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套 | | |
| 31 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | | |
| 32 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | | |
| 33 | 030168002 | 镀锌锁紧螺母 15 | 个 | | |
| 34 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | | |
| 35 | 030182005 | 塑料胀管 Φ 6~8 | 颗 | | |
| 36 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | | |

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第2页 共7页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-------------|------------------|----------------|----|-------|
| 37 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片 | | |
| 38 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片 | | |
| 39 | 031311001 | 电焊条 (综合) | kg | | |
| 40 | 031311002 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg | | |
| 41 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | | |
| 42 | 031321003 | 焊锡 | kg | | |
| 43 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | | |
| 44 | 031337001 | 冲击钻头 (综合) | 根 | | |
| 45 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | | |
| 46 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | | |
| 47 | 031342001 | 麻花钻头 Φ6~10 | 个 | | |
| 48 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | | |
| 49 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | | |
| 50 | 031345007 | 钢割片 | 片 | | |
| 51 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | | |
| 52 | 032116001 | 铁件(综合) | kg | | |
| 53 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根 | | |
| 54 | 040101001 | 水泥(综合) | t | | |
| 55 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | | |
| 56 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | | |
| 57 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | | |
| 58 | 040301001 | 砂(综合) | m ³ | | |
| 59 | 040301003 | 细砂 | m ³ | | |
| 60 | 040301004 | 中砂 | m ³ | | |
| 61 | 040301005 | 粗砂 | m ³ | | |
| 62 | 040501002 | 砾石 5~10mm | m ³ | | |
| 63 | 040902004 | 石灰膏 | m ³ | | |
| 64 | 040903001 | 石膏粉 | kg | | |
| 65 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | | |
| 66 | 050102005 | 周转圆木 | m ³ | | |
| 67 | 050306001 | 周转板枋材 | m ³ | | |
| 68 | 050306002 | 周转枋材 | m ³ | | |
| 69 | 050306003 | 周转板材 | m ³ | | |
| 70 | 052502006 | 锯木屑 | m ³ | | |
| 71 | 070103004.1 | 10厚彩色面砖 | m ² | | |
| 72 | 070501006.1 | 600*600哑光地砖 | m ² | | |

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第3页 共7页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|--------------------------------|----------------|----|-------|
| 73 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | m ² | | |
| 74 | 090504005.1 | 铝扣板800*800 | m ² | | |
| 75 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m ² | | |
| 76 | 110904001 | 铝合金平开门不带亮(成品) | m ² | | |
| 77 | 110908001 | 铝合金推拉窗不带亮(成品) | m ² | | |
| 78 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | | |
| 79 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | | |
| 80 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | | |
| 81 | 130311003 | 成品腻子粉(一般型) | kg | | |
| 82 | 130507001 | 防锈漆 | kg | | |
| 83 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg | | |
| 84 | 130705002 | 铅油 | kg | | |
| 85 | 130904001 | 银粉漆 | kg | | |
| 86 | 133101005 | 石油沥青 60#~100# | kg | | |
| 87 | 133321001 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚 | m ² | | |
| 88 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支 | | |
| 89 | 133508001 | 建筑油膏 | kg | | |
| 90 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | | |
| 91 | 140101001 | 清油 | kg | | |
| 92 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 93 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg | | |
| 94 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | | |
| 95 | 143506001 | 催干剂 | kg | | |
| 96 | 143520001 | 隔离剂 | kg | | |
| 97 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg | | |
| 98 | 143901001 | 乙炔气 | m ³ | | |
| 99 | 143906001 | 氧气 | m ³ | | |
| 100 | 144101005 | 建筑胶 | kg | | |
| 101 | 144103001 | 108胶 | kg | | |
| 102 | 144103012 | SY-19胶 | kg | | |
| 103 | 144116003 | 胶合剂 | kg | | |
| 104 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | | |
| 105 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | | |
| 106 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | | |
| 107 | 150901001 | 珍珠岩 | m ³ | | |
| 108 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | m ³ | | |

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第4页 共7页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-----------|-------------------|----------------|----|-------|
| 109 | 151303101 | 挤塑聚苯板(XPS) 30mm | m ² | | |
| 110 | 152302003 | 聚合物粘结砂浆 | kg | | |
| 111 | 172513000 | 塑料软管 | kg | | |
| 112 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m | | |
| 113 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m | | |
| 114 | 181512004 | 镀锌管箍 DN32 | 个 | | |
| 115 | 182503004 | 镀锌管卡子(钢管用) DN32 | 个 | | |
| 116 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个 | | |
| 117 | 182513001 | 镀锌扁钢卡子 -25×4 | kg | | |
| 118 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m | | |
| 119 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个 | | |
| 120 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | | |
| 121 | 290616002 | 线号套管 Φ3.5(综合) | 只 | | |
| 122 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | | |
| 123 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | | |
| 124 | 290628002 | 塑料护口 15~20 | 个 | | |
| 125 | 290628004 | 塑料护口(钢管用) 15~20 | 个 | | |
| 126 | 291111001 | 开关盒 | 个 | | |
| 127 | 291112001 | 接线盒 | 个 | | |
| 128 | 292703001 | 钢精扎头 1#~5# | 包 | | |
| 129 | 340702001 | 防尘面罩 | 套 | | |
| 130 | 340703001 | 护目镜 | 套 | | |
| 131 | 341101001 | 水 | m ³ | | |
| 132 | 341105003 | 木柴 | kg | | |
| 133 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | | |
| 134 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | | |
| 135 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | m ² | | |
| 136 | 350908001 | 钢丸 | kg | | |
| 137 | 351101001 | 钢凿 | 个 | | |
| 138 | 370905001 | 钢垫板 | kg | | |
| 139 | | ◆商品砼◆ | | | |
| 140 | 043103003 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20 | m ³ | | |
| 141 | 043103004 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 | m ³ | | |
| 142 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | m ³ | | |
| 143 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | m ³ | | |
| 144 | | ◆配合比◆ | | | |

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第5页 共7页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|--------------|--------------------------|----------------|----|-------|
| 145 | 800102001 | 水泥砂浆 1:1 | m ³ | | |
| 146 | 800102004 | 水泥砂浆 1:2.5 | m ³ | | |
| 147 | 800102005 | 水泥砂浆 1:3 | m ³ | | |
| 148 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 | m ³ | | |
| 149 | 801101001 | 素水泥浆 | m ³ | | |
| 150 | 801101003 | 素石膏浆 | m ³ | | |
| 151 | 801103001 | 石膏砂浆 1:1 | m ³ | | |
| 152 | 801103004 | 石膏浆 1:0.42 | m ³ | | |
| 153 | 801504006 | 冷底子油 30:70 | kg | | |
| 154 | 803503001 | 水泥珍珠岩 1:8 | m ³ | | |
| 155 | | ◆主材◆ | | | |
| 156 | 042702006.1 | 盖板 | m | | |
| 157 | 240401000.1 | 单相电度表 | 个 | | |
| 158 | 270503001.1 | 接闪带 φ10镀锌圆钢 | m | | |
| 159 | 270508000.1 | 避雷引下线 2C16 | m | | |
| 160 | 270605000.1 | 接地测试板 | 块 | | |
| 161 | 282703001.1 | RVV-2x1.0mm ² | m | | |
| 162 | 550117001.1 | 照明配电总箱 1AL1 | 台 | | |
| 163 | 550117001.2 | 安防配电柜: AP-1 | 台 | | |
| 164 | 550117001.3 | 门栏杆控制器 AL.DM | 台 | | |
| 165 | 550117001.4 | UPS配电箱: AP-1 | 台 | | |
| 166 | 550910000.1 | 总等电位端子箱 | 个 | | |
| 167 | B4-2103.1 | 门卫室中央管理设备 | 套 | | |
| 168 | B-Z.1 | 门禁栏杆系统成品定制 主材费 | 元 | | |
| 169 | Z170303000.1 | SC32 | m | | |
| 170 | Z170303000.3 | SC32 | m | | |
| 171 | Z250001001.4 | 单管荧光灯 | 套 | | |
| 172 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个 | | |
| 173 | Z264101001.3 | 插座 | 套 | | |
| 174 | Z264101001.4 | 挂式分体空调三孔插座 | 套 | | |
| 175 | Z270603001.1 | 接地母线40*4镀锌扁钢 | m | | |
| 176 | Z280301000.1 | BV-2.5mm ² | m | | |
| 177 | Z280301000.2 | BV-4mm ² | m | | |
| 178 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ10m ² | m | | |
| 179 | Z290101000.1 | 智能线槽MR200x100 | m | | |
| 180 | Z290604000.1 | 刚性阻燃管PC25 | m | | |

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区体育局机关大门维修改造工程

第6页 共7页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|--------------|----------------------|------|----|-------|
| 181 | Z290604000.2 | 刚性阻燃管PC20 | m | | |
| 182 | Z291112001.1 | 接线盒 | 个 | | |
| 183 | | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 184 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 185 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 186 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 187 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 188 | 341103001 | 电 | kW.h | | |
| 189 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | | |
| 190 | 994701003 | 停滞费 | 元 | | |
| 191 | 994701004 | 折旧费 | 元 | | |
| 192 | 994701005 | 大修理费 | 元 | | |
| 193 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | | |
| 194 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | | |
| 195 | 994701008 | 其他费用 | 元 | | |
| 196 | | ◆机械◆ | | | |
| 197 | 980502003 | 数字万用表 F-87 | 台班 | | |
| 198 | 980508001 | 电压电流表(各种量程) | 台班 | | |
| 199 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | | |
| 200 | 981106001 | 继电保护测试仪 JBC | 台班 | | |
| 201 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | | |
| 202 | 981304001 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班 | | |
| 203 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | | |
| 204 | 984112001 | 直流标准电流电压发生器 YJ87 | 台班 | | |
| 205 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³] | 台班 | | |
| 206 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³] | 台班 | | |
| 207 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班 | | |
| 208 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | | |
| 209 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | | |
| 210 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班 | | |
| 211 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | | |
| 212 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班 | | |
| 213 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班 | | |
| 214 | 990705006 | 自卸汽车[装载质量10t] | 台班 | | |
| 215 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班 | | |
| 216 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班 | | |

